

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-10920/06.10.2026г.

УТВЪРДИЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж. Н. Пелтеков/

Дата:.....

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изработване на проект за Обект: **„Съвременно реновиране на сградата на “Здравна служба” към „Асарел-Медет“ АД**

I. Съществуващо положение

Сградата на Здравна служба осигурява непрекъснато 24-часово медицинско обслужване на работещите в „Асарел-Медет“ АД. Помещенията се използват ежедневно за извършване на диагностични и лечебни дейности и се посещават както от медицински персонал, така и от работници и служители. Към настоящия момент помещенията са в амортизирано състояние – наблюдават се напукана и олющена мазилка, компрометирани стенни и таванни покрития, морално остаряла манипулационна стая, амортизирани подови настилки, мебели и оборудване, както и необходимост от освежаване на общите части.

Състоянието на помещенията не съответства напълно на съвременните изисквания за безопасност, хигиена и организация на работа в здравно обслужващо звено.

II. Цел на задачата

Целта на задачата е изработването на Работен проект за обект: **„Съвременно реновиране на сградата на “Здравна служба” към „Асарел-Медет“ АД**

С реализиране на задачата ще се създаде възможност за ефективно протичане на медицинските процеси в „Здравна служба“.

III. Обхват на задачата

Да се определи в Работен проект обемът и стойността на строителството и монтажа за изграждане на обект: **„Съвременно реновиране на сградата на “Здравна служба” към „Асарел-Медет“ АД ”**

За постигане целта на задачата е необходимо:

1. Да се извърши конструктивно обследване и да се определи носимоспособността на входното стълбище и площадка, да се смени съществуващата настилка и да се монтира метална рампа за безпроблемно минаване на носилка;
2. Да се провери съществуващото архитектурно заснемане на 1-ви и 2-ри етаж на сградата;
3. Да се проектират нови системи за пожароизвестяване, СОТ, видеонаблюдение и интернет в кабинетите и коридорите;
4. Да се разшири отвора на врата за манипулационна стая;
5. Да се сменят всички ключове, контакти и осветителни тела за подобряване на осветлението, както и допълнителни контакти и подмяна на съществуващите разпределителни ел. табла на етажите;
6. Да се предвиди преработка на съществуващите тръбни разводки за ВиК и отопление с цел скриване на тръбите.
7. Да се предвидят всички строително-ремонтни и довършителни работи за реновиране на кабинетите и коридорите на 1-ви и 2-ри етаж на сградата;
8. Проектната разработка да се изработи в фаза Работен проект с компановъчни решения /визуализации/. Компановъчните решения /визуализации/ да се съгласуват от Възложителя и след това да се премине към изработването на Работен проект.

IV. Изисквания към работния проект.

Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа и екологични норми.

Необходимо е да се осигурят условия за здраве и безопасност при работа в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.

При изготвяне на работния проект проектантите да се съобразят с възможностите, за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура: подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.

Към всички части на работния проект да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;

Проектните решения да са икономически обосновани;

Работният проект да включи разработване на следните проектни части по подобекти, както следва:

- "Архитектурна" - ситуационно решение, показатели на застрояване, разпределения, план на покривните линии, фасадни изображения, изолации, подовите конструкции и настилки, напречни и надлъжни вертикални разрези, архитектурни детайли, изясняващи изпълнението на отделни СМР, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; цветово оформление на обекта и др. Хидроизолация по покриви, която да залегне в работния проект да е Sarnafil TS 77-20 /за хоризонталните повърхности/ и Sarnafil TG 66-20 /за вертикалните повърхности бордове, отдушници, комини и др./ с механично закрепване към конструкцията на покрива.
- „Строителни конструкции" - проектиране на преустройство на съществуващи съоръжения и за изграждане на нови съоръжения. Кофражни и армировъчни планове. Фундаменти на машини и съоръжения. Конструктивно-монтажни детайли. Специфични детайли на елементите на строителната конструкция. АКЗ на бетонови и метални повърхности, защита от абразия. Статически изчисления с подробни строителни чертежи, детайли, КМД-чертежи, спецификации на съоръжения, материали, допуски на отклонение, контрол и приемане на конструктивните елементи и обяснителна записка; ТК на СК в т.ч. Конструктивно становище.
- „ВиК” – преработка на съществуващите тръбни мрежи в кабинетите с цел скриване на тръбите;
- „ОВиК” - преработка на съществуващите тръбни мрежи в кабинетите с цел скриване на тръбите;
- Електро - в това число Електроснабдяване, Електрообзавеждане „Електротехнически инсталации;
- „Информационни и комуникационни технологии“ – в това число пожароизвестяване, СОТ, Видеонаблюдение, съгласно изискванията в Приложение – „Технически изисквания в част ИКТ;
- „План за безопасност и здраве“ съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели“ и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.
 - организационен план;
 - строителен ситуационен план;
 - комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
 - планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
 - мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
 - схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
 - схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
 - схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;
 - схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
 - схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
 - схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
 - схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.
 - схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.
- План за управление на строителните отпадъци – съгласно действащата нормативна уредба;

- "План за евакуация" в съответствие с действащата нормативна уредба, в това число необходими аварийни, евакуационни табели, схеми и осветителни тела.
- „Пожарна безопасност” разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;
- Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на водни проби и единични изпитания;
- Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;
- Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване. Детайлните изисквания за техническото оборудване ще бъдат уточнявани на нарочни работни срещи между Изпълнител и Възложител;
- Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на офериращите или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект
- Размножаване работния проект – в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel)
- Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;
- Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).

V. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:

1. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.
2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
3. Проектанта е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментarii с доставчици на такова. **За предвиденото в работния проект оборудване проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такова, отговарящо на параметрите по спецификация.**
4. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” и доразработят в работна фаза след конкретния избор на оборудване като в КС и КСС залегнат за изпълнение.

VI. Общи изисквания към офериращите организации

- Състезателна част

1. Офертата да съдържа **Работна програма и таблица за изпълнение на задачата**, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /€, без ДДС/. Оферентите да представят **обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на проектанта**. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена.

Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в € (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

3. Общо цената на проекта да бъде представен по части съгласно Техническото задание в следния формат:

Таблица № 1

№ по ред	Задача	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на КИИП./€ без ДДС/
I	Компановъчни решения /визуализация/	
	Обща стойност за Компановъчни решения /визуализация/ , € без ДДС	
II	Работен проект	
1	Част "Архитектурна"	
2	Част „Строителни конструкции”	
3	Част „ВиК”	
4	Част „ОВиК”	
5	Част „Електро”	
6	Част „Информационни и комуникационни технологии“	
7	„План за безопасност и здраве“	
8	„План за управление на строителните отпадъци“	
9	"План за евакуация"	
10	„Пожарна безопасност”	
11	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).	Интегрирани в цената за работен проект.
12	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли.	Интегрирани в цената за работен проект.
13	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.	Интегрирани в цената за работен проект.
14	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментари с доставчици на такова.	Интегрирани в цената за работен проект.
15	Специфични изисквания към Работен проект.	Интегрирани в цената за работен проект.
16	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.	Интегрирани в цената за работен проект.
17	Размножаване работния проект – в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).	Интегрирани в цената за работен проект.
18	Очакван брой томове документация, вкл. По подобекти - бр.	Интегрирани в цената за работен проект.
	Обща стойност за работен проект, € без ДДС	

№ по ред	Задача	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на КИИП./€ без ДДС/
III	Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.	
1	Часова ставка за АН с ТП	
2	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП	
	Обща стойност за АН с ТП, € без ДДС	
IV	Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД) в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).	
1	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.	
2	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.	
	Обща стойност за изготвяне на ЕД	
	Рекапитулация: Обща стойност за РП, АН с ТП и изготвяне на ЕД, € без ДДС	
V	Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/	
VI	Начин на плащане:	
	- аванс % от общата стойност на проекта (ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)	
	- схема за разплащане	
VII	Срок	Календарни дни
VIII	Неустойки при неизпълнение на задачата в % от общата стойност на проекта /съгласно проекто-договора/.	

Забележки:

1. При остойностяване на частите в работния проект, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.

2. Очаквания брой томове, проектна документация дават възможност на проектанта и Възложителя да оценят обема, сложността и детайлността на бъдещия проект. Спомага за дефиниране времето за проектиране и компоновката на проектите за предаване, както и разходите за размножаване на основната и екзекутивна документация.

Общата цена се счита пределна за пълен изцяло завършен работен проект.

1. Офертата да съдържа **финансова схема** на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога

може да настъпи разплащането им, окончателно плащане - какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.

2. Оферента да представи максимална **гаранция за добро изпълнение /мин 10% от стойността на проекта/**, покриваща гаранционния период на системата. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

3. Неустойки при неизпълнение на задачата /съгласно проекто-договор/ .

4. Отчет за приходите и разходите и Баланс за предходни 2 години.

5. Офериращите организации да предложат **СРОК (в календарни дни)** за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1.

Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.

6. Готовност за започване на работа (в календарни дни).

7. Офертите да бъдат **валидни** не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.

8. Офериращите организации да **парафират и подпечатат на всяка страница** приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.

9. Представяне на **препоръки** от 3 други предишни или настоящи Възложители и **Референтен списък** на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

10. Екип за изпълнението на проекта. *(Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включени в списъка ръководител на проекта и правоспособни лица, които евентуално ще упражняват ТК върху част «СК»).*

11. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправляме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.

12. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта.

13. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - **Приложение №4**, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци /СО/.

- Несъстезателна (техническа) част

1. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.

2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

3. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.

4. Офериращите организации да представят копия от **застрахователна полица**, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

5. Наличие на система за управление на качеството.

6. Автореференция, банкови препоръки. *(Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)*

7. Декларация относно изискванията на Възложителя за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

VII. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Приемане на компановъчни схеми със съществените части /елементи от работния проект преди разработването им в работна фаза;

- Приемане на изработени работни проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;

- Утвърден протокол от Работна група на Възложителя;

- Подготовка на екзекутиви.

- Приемане на извършените дейности съгласно Работния проект чрез провеждане и подписване на Протокол за 72-часови проби за доказване на заложените параметри и утвърждаване на Окончателен Предавателно-Приемателен Протокол за обекта или Разрешение за ползване.

VIII. Други условия

1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.

2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от „Асарел-Медет” АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет” АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване на деня на посещението.

Важни условия за участниците:

Офертата да се представи по следният начин:

1. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят следните документи:
 - **Срок (в календарни дни)** за изготвяне на проекта;
 - **Готовност за започване на проектирането (в календарни дни);**
 - **Срок за валидност на офертите** - не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД;
 - Представяне на **препоръки** от 3 други предишни или настоящи Възложители и **Референтен списък** на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер;

- **Автореференция;**

- **Отчет за приходите и разходите и Баланс** за предходни 2 години;

2. В отделен малък плик „Ценово предложение” – се поставят:

- Оферираны цени по части и обща цена на проекта в € (без ДДС);

- Финансова схема на разплащане;

- Максимална **гаранция за добро изпълнение** в % от общата цена /мин 10 %/;

3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик с надпис както е указано по-долу.

Офертите да се представят до 15.30 часа на 20....г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на „Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: **Оферта за изготвяне на проект за обект: „Съвременно реновиране на сградата на „Здравна служба” към „Асарел-Медет” АД и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.**

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.

В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Класирането ще се извърши само на I-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.

Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

IX. За контакти

За контакти: „Асарел – Медет” АД;

- e-mail: zkarparova@asarel.com - инж. Здравка Кърпаров – р-л отдел „Строителство“

- e-mail: vmurhov@asarel.com - инж. Вельо Мърхов – техник, инвеститорски контрол

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за извършен оглед на обекта – **Приложение №1**
2. Декларация за конфиденциалност - **Приложение №2**
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – **Приложение №3** /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проекто-договора/. Бележки към проекто-договора **НЯМА** да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация за управление на строителните отпадъци - **Приложение №4**
5. Декларация относно изискванията на Възложителя за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – **Приложение №5**.

ИЗГОТВИЛ:

Техник, инв. контрол:
/инж. Вельо Мърхов./

СЪГЛАСУВАЛИ:

Р-л отдел „Строителство“
/инж. Здр. Кърпаров /

Р-л отдел „БЗР“
/инж. П. Дерменджиев/

Р-л отдел „Екология“
/инж. М. Джиджинкова/

Р-л направление „ДиС“
/Н. Господинов/

Директор „ОиК“
/Хр. Шиндаров/