“АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег.№ 93-00-10337/13.11.2026г.

УТВЪРДИЛ:
Изпълнителен Директор:
/инж. Николай Пелтеков/
Дата:……..

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Проектиране на съоръжение за по-ефективно улавяне, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъчни смазочни материали при работата на 10-та топкова мелница

I. Съществуващо положение

От източната страна на цех „Дезинтеграция“ е разположена топкова мелница 22′ х 33,5′ (10та ТМ-ца), производство на фирма ”Metso Minerals“. В нея постъпва продуктът с класа 0 mm ÷ 5,5 mm от свързаните Дезинтегратори със 10-та ТМ-ца, чрез зумпф и помпа и се подава към предварителна класификация (батерия хидроциклони). От хидроциклоните се отделят два продукта - слив и пясъци. Сливът се транспортира гравитачно до „Флотационно отделение“, съдържанието на класа -100 микрона в него се поддържа в границите 70,00% ÷ 75,00%. Пясъците постъпват в топкова мелница 22′ х 33,5′. След смилането в топковата мелница, пясъците чрез зумпф и помпа се подават на контролно класиране в батерия хидроциклони. Сливът от хидроциклоните се обединява със слива от предварителната класификация в „Мелнично отделение“, след което постъпват за флотация. Пясъците от контролната класификация постъпват отново в топкова мелница 22′ х 33,5.

Топкова мелница 22′ х 33,5′ (10та ТМ-ца) разполага с автоматична система за смазване чрез впръскване на грес, която осигурява непрекъснато смазване на основната предавката - пиньон-зъбен венец. Системата за смазване на предавката работи в непрекъснат автоматичен режим. Системата изисква минимум 690 kPa сгъстен работен въздух. Въздухът под налягане се подава към въздушна помпа чрез електромагнитен клапан, който изпомпва смазката в колекторния блок, монтиран на предпазителя на предавката. Блокът на колектора доставя смазката в предварително определени количества към дюзата за впръскване, монтирана през предпазителя на предавката. Смазката се разбива и се разпръсква върху предавката. Смазката се разпръсква в предварително определени количества

на такива интервали от време, така че да се осигури пълно покритие на предавката в рамките на два оборота. Греста която се използва е „Mobiltac 375 NC“ (1 бр. варел = 181,44 литра). Месечно се изразходват 6 бр. варели, или 1088,64 литра грес. При проектирането и изграждането на топкова мелница 22′ x 33,5 (10та ТМ-ца) не е предвидено съоръжение за ефективно улавяне и съхранение на генерираната отпадъчна грес при работата на 10та ТМ-ца. Към настоящия момент тази генерираната отпадъчна грес се събира PVC бидон от 1т. и периодично се извозва, същевременно бидона се сменя с нов. Това импровизирано съоръжение е не ефективно и често отпадъчна грес не се улавя, като се натрупва в района около бидона и под топкова мелница, като се налага натрупаната грес периодично да се почиства на ръка.

II. Цел на задачата

Целта на настоящата задачата е да се проектира съоръжение под венеца на 10та ТМ-ца, което ефективно да улавя, съхранява и транспорита отпадъчната грес генерирана при работата на 10та ТМ-ца, както и да се предвиди осигуряване на възможност за безопасното му изваждане и транспортиране.

III. Обхват на задачата

Да се определи в Работен проект обемът и стойността на строителството и монтажа на съоръжение за улавяне, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъчни смазочни материали при работата на 10-та топкова мелница.
За постигане целта на задачата е необходимо:
1. Запознаване с наличната архивна документация;
2. Строително заснемане на съществуващите площадки и прилежащи съоръжения;
3. Да се проектира съоръжение необходимо за улавяне, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъчни смазочни материали при работата на топковата мелница.

IV. Изисквания към Работният проект.

Изпълнителят да оформи Работен проект, съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа и екологични норми.

Необходимо е да се осигурят условия за здраве и безопасност при работа в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.

При изготвяне на Работен проект, проектантите да се съобразят с възможностите, за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура : подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.

Към всички части на Работния проект да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;

Проектните решения да са икономически обосновани;

Работният проект да включи разработване на следните проектни части, както следва :

- „Машинно - Технологична" - описание на технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.). Описание на технологичния процес и режим на работа. Осигуряване на технологията с вода, ток, въздух и др. Технологични схеми, разрези и аксонометрични схеми, технологичните изчисления, спецификация на технологично оборудване; степента на специализация на производството, степента на механизация на технологичните процеси; необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение; постигнатите условия за здраве и безопасност при работа, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност, организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторния контрол;
- „Електро" - в това число Електроснабдяване, Електрообзавеждане „Електротехнически инсталации и Заземителна инсталация ,с включена част „КИП и А".
- „Пожарна безопасност" разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;
- „План за безопасност и здраве" съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели" и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.

- организационен план;
- строителен ситуационен план;
- комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

- планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
- мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
- схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
- схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
- схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;
- схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
- схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
- схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
- схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.
- схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

- "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.;
- План за управление на строителните отпадъци – съгласно действащата нормативна уредба (Наредба ПМС 277 от 5.11.2012, ДВ. бр. 89 от 13.11.2012).
- Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).
- Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;
- Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване. Детайлните изисквания за техническото оборудване ще бъдат уточнявани на нарочни работни срещи между Изпълнител и Възложител;
- Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на оферираците или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект;
- Размножаване на Работният проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel)
- Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и

безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;

- Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).

V. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:

1. Работният проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.

2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, пояснящи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

3. Проектанта е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова**. За предвиденото в проекта оборудване проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такова, отговарящо на параметрите по спецификация.**

4. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” и доразработят в техническа фаза след конкретния избор на оборудване като в КС и КСС залегнат за изпълнение.

5. Ако се предвижда монтаж на повдигателни съоръжения, СПО или подмяна на съществуващи, проектанта да разработи работни проекти за тяхната регистрация и озаконяване в обем и обхват, съгласно действащата нормативна уредба за тази дейност.

VI. Общи изисквания към оферiращите организации
- Състезателна част

1.Офертата да съдържа **Работна програма и таблица за изпълнение на задачата**, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /Евро, без ДДС/. Оферентите да представят **обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват, съгласно визията на проектанта.** Забележка : Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена.

Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в Евро (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

3. Общо цената на проекта да бъде представен по Подобекти с части, съгласно Техническото задание в следния формат:

Таблица № 1

№ по ред	Задача	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на КИИП /Евро без ДДС/
I	**Работен проект**	
1	Част „Машинно - Технологична”	
2	Част „Електро с КИП и А“	
3	Част „Пожарна безопасност”	
4	Част „План за безопасност и здраве	
5	Част "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.	
6	Част „ПУСО“	
7	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).	Интегрирани в цената за проект.
8	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли.	Интегрирани в цената за проект.

№ по ред	Задача	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на КИИП /Евро без ДДС/
9	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.	Интегрирани в цената за проект.
10	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова.	Интегрирани в цената за проект.
11	Специфични изисквания към Работния проект.	Интегрирани в цената за проект.
12	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на оферирашите /ако има такива/.	Интегрирани в цената за проект.
13	Размножаване Работният проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).	Интегрирани в цената за проект.
	Обща стойност за Работен проект, евро без ДДС	
II	**Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП)** на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за	

№ по ред	Задача	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на КИИП /Евро без ДДС/
	упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.	
1	Часова ставка за АН с ТП	
2	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП	
	Обща стойност за АН с ТП, евро без ДДС	
III	**Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД)** в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).	
1	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.	
2	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.	
	Обща стойност за ЕД, евро без ДДС	
	Рекапитулация: **Обща стойност за РП, АН с ТП и ЕД, евро без ДДС**	
IV	Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/	
V	Начин на плащане:	
	- аванс % от общата стойност на проекта ***(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)***	
	- схема за разплащане	
VI	Срок за изпълнение на задачата	Календарни дни
VII	Неустойки при неизпълнение на задачата в % от общата стойност на проекта /съгласно проекто-договора/.	

Забележки:

1. При остойностяване на частите в техническият проект, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими

допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.

Общата цена се счита пределна за пълен изцяло завършен технически проект.

1. Офертата да съдържа **финансова схема** на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане - какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.

2. Оферента да представи максимална **гаранция за добро изпълнение**, покриваща гаранционния период на системата. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

3. Неустойки при неизпълнение на задачата (минимум, съгласно проекто-договора).

4. Отчет за приходите и разходите и Баланс за предходни 2 години.

5. Оферирашите организации да предложат **СРОК (в календарни дни)** за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1 и срок за изпълнение.

Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.

6. Готовност за започване на работа (в календарни дни).

7. Офертите да бъдат **валидни** не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет" АД.

8. Оферирашите организации **да парафират и подпечатат на всяка страница** приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.

9. Представяне на **препоръки** от 3 други предишни или настоящи Възложители и **Референтен списък** на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

10. Екип за изпълнението на проекта. *(Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата* с включен в списъка ръководител на проекта).

11. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.

12. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта.

13. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - **Приложение №4**, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци /СО/.

14. Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

- Несъстезателна (техническа) част :

1. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.
4. Оферирацитe организации да представят копие от **застрахователна полица**, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.
5. Наличие на система за управление на качеството.
6. Автореференция, банкови препоръки. *(Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)*

VII. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Приемане на компановъчни схеми със съществените части /елементи от Работният проект преди разработването им в техническа фаза;
- Приемане на изработените проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;
- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;
- Приемане на извършените дейности съгласно Техническия проект чрез провеждане и подписване на Протокол за успешни 72-часови проби за доказване на заложените параметри.

VIII. Други условия

1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.
2. Да се спазват „Общите условия" към договори, сключвани от 'Асарел-Медет' АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет"АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР", „ВК", „Екология", „Фирмена сигурност" и от контролните органи.
4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.
5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението.

Офертите да се представят до 15.30 часа на 09.12.2026 г. по един от следните начини:

- На ръка в **Деловодството** на "Асарел-Медет" АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на "Асарел – Медет" АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис : **Оферта за „Проектиране на съоръжение за по-ефективно улавяне, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъчни смазочни материали при работата на 10-та топкова мелница"** и забележка : **„Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !"**.
- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
- На e-mail : **pbox@asarel.com**, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.

В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Класирането ще се извърши само на I-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.

Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

IX. За контакти :

„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210

- вътр. № 102 – Тех. инв. контрол – инж. Атанас Лалов - e-mail : alalov@asarel.com ;
- вътр. 491 – Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров - e-mail : zkarparova@asarel.com .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за извършен оглед на обекта – **Приложение №1**
2. Декларация за конфиденциалност - **Приложение №2**
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – **Приложение №3 /*Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора*/.** Бележки към проекто-договора **НЯМА** да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация за управление на строителните отпадъци - **Приложение №4;**
5. Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

ИЗГОТВИЛ:
Тех. инв. контрол :
/инж. Атанас Лалов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Р-л отдел „Строителство“ :
/инж. Здравка Кърпаров/

Р-л отдел „БЗР“ :
/инж. Петър Дерменджиев/

Р-л отдел „Екология“ :
/инж. Мариела Джиджинкова/

Н-к ОФ „Асарел“ :
/инж. Делчо Чернев/

Р-л н-е „Доставки и Строителство“ :
/Николай Господинов/

Директор „ПД“ :
/инж. Иван Чолаков/